

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ประเภท งานทาง ( ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก )

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายวิไล - ผู้โทรศัพท์สาธารณะ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 99.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม.

ลงอุกถึงไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

(ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หนองมะนาวกำหนด)

พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับ | รายการ                              | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1     | ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) | 205,132.76                    | 1.3365   | 274,159.93              |          |
|       | เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%      |                               |          |                         |          |
|       | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%                |                               |          |                         |          |
|       | - เงินหักประกันผลงาน 0%             |                               |          |                         |          |
|       | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%       |                               |          |                         |          |
|       | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย            |                               |          | 3,000.00                |          |
|       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น      |                               |          | 277,159.93              |          |

คิดเป็นเงินประมาณ

277,000.00 บาท

(ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปราชญา เหมหาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายปองรักษ์ รัชยากุล)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....

(นายมานพ จงกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

### รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายวิไล - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 99.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

(ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หนองมะนาวกำหนด) พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน 1 ป้าย ✓

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ✓

ประมาณการเมื่อ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| ที่ | รายการ                         | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
|     |                                |           |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1   | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง       | 495.00    | ตร.ม. | -          | -          | 3.00       | 1,485.00  | 1,485.00                    |          |
| 2   | ทรายหยาบรองพื้น                | 25.00     | ลบ.ม. | 500.00     | 12,500.00  | 63.00      | 1,575.00  | 14,075.00                   |          |
| 3   | งานคอนกรีต                     | 74.25     | ลบ.ม. | -          | -          | 305.00     | 22,646.25 | 22,646.25                   |          |
|     | - ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์          | 26,136.00 | กก.   | 2.30       | 60,112.80  |            | -         | 60,112.80                   |          |
|     | - ทรายหยาบ                     | 39.00     | ลบ.ม. | 500.00     | 19,500.00  |            | -         | 19,500.00                   |          |
|     | - หินย่อย                      | 78.00     | ลบ.ม. | 650.00     | 50,700.00  |            | -         | 50,700.00                   |          |
| 4   | งานเหล็กเสริม                  |           |       |            | -          |            | -         | -                           |          |
|     | - wire mesh ขนาด 4 มม.         | 495.00    | ตร.ม. | 35.00      | 17,325.00  | 5.00       | 2,475.00  | 19,800.00                   |          |
|     | - เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.      | 152.42    | กก.   | 22.47      | 3,424.88   | 2.68       | 408.49    | 3,833.37                    |          |
|     | - เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.  | 95.82     | กก.   | 21.88      | 2,096.54   | 2.68       | 256.80    | 2,353.34                    |          |
| 5   | งานรอยต่อ                      |           |       |            | -          |            | -         | -                           |          |
|     | - แผ่นโฟม หนา 2 ซม.            | 2.00      | แผ่น  | 35.00      | 70.00      | -          | -         | 70.00                       |          |
|     | - แอสฟัลท์ผสมทราย              | 79.50     | ลิตร  | 20.00      | 1,590.00   | 6.00       | 477.00    | 2,067.00                    |          |
| 6   | งานไม้แบบ ( ค่าแรงติดตั้ง )    | 30.00     | ตร.ม. | -          | -          | 103.00     | 3,090.00  | 3,090.00                    |          |
| 7   | งานลงลูกรังไหล่ทาง             | 15.00     | ลบ.ม. | 280.00     | 4,200.00   | 80.00      | 1,200.00  | 5,400.00                    |          |
|     |                                |           |       |            |            |            |           |                             |          |
|     | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b> |           |       |            | 171,519.22 |            | 33,613.54 | 205,132.76                  |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายปราชญา เหมหาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นายปองรักษ์ รักษากลาง)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....  
(นายมานพ จงกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุเมธ - ตามแยกบ้านนายรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.

(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านใจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับ | รายการ                              | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1     | ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) | 227,392.14                    | 1.3365   | 303,909.60              |          |
|       | เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%      |                               |          |                         |          |
|       | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%                |                               |          |                         |          |
|       | - เงินหักประกันผลงาน 0%             |                               |          |                         |          |
|       | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%       |                               |          |                         |          |
|       | ป้ายโครงการ 1 ป้าย                  |                               |          | 3,000.00                |          |
|       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น      |                               |          | 306,909.60              |          |

คิดเป็นเงินประมาณ

306,000.00 บาท

(ตัวอักษร) สามแสนหกพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางประนอม เจริญศรีเศรษฐ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....

(นายปองรักษ์ รักษากลาง)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....

(นายอานนท์ อินทมาตร)

นักพัฒนาชุมชน



### รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุเมธ - สามแยกบ้านนายรินทร์


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.

(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด) พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านใจดี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| ที่ | รายการ                         | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------|
|     |                                |           |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                         |          |
| 1   | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง       | 560.00    | ตร.ม. | -          | -          | 3.00       | 1,680.00  | 1,680.00                |          |
| 2   | ทรายหยาบรองพื้น                | 28.00     | ลบ.ม. | 500.00     | 14,000.00  | 63.00      | 1,764.00  | 15,764.00               |          |
| 3   | งานคอนกรีต                     | 84.00     | ลบ.ม. | -          | -          | 305.00     | 25,620.00 | 25,620.00               |          |
|     | - ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์          | 29,568.00 | กก.   | 2.30       | 68,006.40  | -          | -         | 68,006.40               |          |
|     | - ทรายหยาบ                     | 44.00     | ลบ.ม. | 500.00     | 22,000.00  | -          | -         | 22,000.00               |          |
|     | - หินย่อย                      | 88.00     | ลบ.ม. | 650.00     | 57,200.00  | -          | -         | 57,200.00               |          |
| 4   | งานเหล็กเสริม                  |           |       |            | -          |            | -         | -                       |          |
|     | - wire mesh ขนาด 4 มม.         | 560.00    | ตร.ม. | 35.00      | 19,600.00  | 5.00       | 2,800.00  | 22,400.00               |          |
|     | - เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.      | 172.43    | กก.   | 22.47      | 3,874.50   | 2.68       | 462.11    | 4,336.61                |          |
|     | - เหล็กข้อข้อ SD-40 Ø 12 มม.   | 135.51    | กก.   | 21.88      | 2,964.96   | 2.68       | 363.17    | 3,328.12                |          |
| 5   | งานรอยต่อ                      |           |       |            | -          |            | -         | -                       |          |
|     | - แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.           | 3.00      | แผ่น  | 35.00      | 105.00     | -          | -         | 105.00                  |          |
|     | - แอสฟัลท์ผสมทราย              | 101.00    | ลิตร  | 20.00      | 2,020.00   | 6.00       | 606.00    | 2,626.00                |          |
| 6   | งานไม้แบบ ( ค่าแรงติดตั้ง )    | 42.00     | ตร.ม. | -          | -          | 103.00     | 4,326.00  | 4,326.00                |          |
| 7   | งานลงลูกรังไหล่ทาง             | -         | ลบ.ม. | 280.00     | -          | 80.00      | -         | -                       |          |
|     |                                |           |       |            |            |            |           |                         |          |
|     | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b> |           |       |            | 189,770.86 |            | 37,621.28 | 227,392.14              |          |

ลงชื่อ..... 

(นางประนอม เจริญศรีเศรษฐ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ..... 

(นายปองริทธิ์ รักษากลาง)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ..... 

(นายอานนท์ ชินทมาต)

นักพัฒนาชุมชน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสม ภายนอก - บ้านนายโน ชาววงศ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 410.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2558


| ลำดับ | รายการ                              | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1     | ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) | 164,263.48                    | 1.3365   | 219,538.14              |          |
|       | เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%      |                               |          |                         |          |
|       | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%                |                               |          |                         |          |
|       | - เงินหักประกันผลงาน 0%             |                               |          |                         |          |
|       | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%       |                               |          |                         |          |
|       | ป้ายโครงการ 1 ป้าย                  |                               |          | 3,000.00                |          |
|       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น      |                               |          | 222,538.14              |          |

คิดเป็นเงินประมาณ

222,000.00 บาท


(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... 


(นางจันทร์เพ็ญ รัชสุจริต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... 

(นายปองรวิช รัชชากลาง)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ..... 

(นางวรรณภา จงกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการ

### รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสม ยางนอก - บ้านนายโน ชาวงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 410.00 ตร.ม.


(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด) พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| ที่ | รายการ                         | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------|
|     |                                |           |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                         |          |
| 1   | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง       | 410.00    | ตร.ม. | -          | -          | 3.00       | 1,230.00  | 1,230.00                |          |
| 2   | ทรายหยาบรองพื้น                | 20.50     | ลบ.ม. | 500.00     | 10,250.00  | 63.00      | 1,291.50  | 11,541.50               |          |
| 3   | งานคอนกรีต                     | 61.50     | ลบ.ม. | -          | -          | 305.00     | 18,757.50 | 18,757.50               |          |
|     | - ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์          | 21,648.00 | กก.   | 2.30       | 49,790.40  | -          | -         | 49,790.40               |          |
|     | - ทรายหยาบ                     | 31.00     | ลบ.ม. | 500.00     | 15,500.00  | -          | -         | 15,500.00               |          |
|     | - หินย่อย                      | 64.00     | ลบ.ม. | 650.00     | 41,600.00  | -          | -         | 41,600.00               |          |
| 4   | งานเหล็กเสริม                  |           |       |            | -          |            | -         | -                       |          |
|     | - wire mesh ขนาด 4 มม.         | 410.00    | ตร.ม. | 35.00      | 14,350.00  | 5.00       | 2,050.00  | 16,400.00               |          |
|     | - เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.      | 126.24    | กก.   | 22.47      | 2,836.61   | 2.68       | 338.34    | 3,175.96                |          |
|     | - เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.  | 79.37     | กก.   | 21.88      | 1,736.62   | 2.68       | 212.71    | 1,949.33                |          |
| 5   | งานรอยต่อ                      |           |       |            | -          |            | -         | -                       |          |
|     | - แผ่นไฟรึม หนา 2 ซม.          | 2.00      | แผ่น  | 35.00      | 70.00      | -          | -         | 70.00                   |          |
|     | - แอสฟัลท์ผสมทราย              | 66.00     | ลิตร  | 20.00      | 1,320.00   | 6.00       | 396.00    | 1,716.00                |          |
| 6   | งานไม้แบบ ( ค่าแรงติดตั้ง )    | 24.60     | ตร.ม. | -          | -          | 103.00     | 2,533.80  | 2,533.80                |          |
| 7   | งานลงลูกรังไหล่ทาง             | -         | ลบ.ม. | 280.00     | -          | 80.00      | -         | -                       |          |
|     |                                |           |       |            |            |            |           |                         |          |
|     | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b> |           |       |            | 137,453.63 |            | 26,809.85 | 164,263.48              |          |


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....  


(นางจันทร์เพ็ญ รัชสุจริต)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  


(นายปองริช รัชชากกลาง)  
 หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....  


(นางวรรณภา จงกลาง)  
 เจ้าพนักงานธุรการ



### รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบุญชั้น - หน้าบ้านนายบุญทัน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 472.00 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

(ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด) พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| ที่ | รายการ                         | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
|     |                                |           |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1   | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง       | 472.00    | ตร.ม. | -          | -          | 3.00       | 1,416.00  | 1,416.00                    |          |
| 2   | ทรายหยาบรองพื้น                | 24.00     | ลบ.ม. | 500.00     | 12,000.00  | 63.00      | 1,512.00  | 13,512.00                   |          |
| 3   | งานคอนกรีต                     | 70.80     | ลบ.ม. | -          | -          | 305.00     | 21,594.00 | 21,594.00                   |          |
|     | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์         | 24,921.60 | กก.   | 2.30       | 57,319.68  |            | -         | 57,319.68                   |          |
|     | - ทรายหยาบ                     | 37.00     | ลบ.ม. | 500.00     | 18,500.00  |            | -         | 18,500.00                   |          |
|     | - หินย่อย                      | 74.50     | ลบ.ม. | 650.00     | 48,425.00  |            | -         | 48,425.00                   |          |
| 4   | งานเหล็กเสริม                  |           |       |            | -          |            | -         | -                           |          |
|     | - wire mesh ขนาด 4 มม.         | 472.00    | ตร.ม. | 35.00      | 16,520.00  | 5.00       | 2,360.00  | 18,880.00                   |          |
|     | - เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.      | 145.34    | กก.   | 22.47      | 3,265.79   | 2.68       | 389.50    | 3,655.29                    |          |
|     | - เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.  | 114.21    | กก.   | 21.88      | 2,499.01   | 2.68       | 306.10    | 2,805.11                    |          |
| 5   | งานรอยต่อ                      |           |       |            | -          |            | -         | -                           |          |
|     | - แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.           | 3.00      | แผ่น  | 35.00      | 105.00     | -          | -         | 105.00                      |          |
|     | - แอสฟัลท์ผสมทราย              | 85.00     | ลิตร  | 20.00      | 1,700.00   | 6.00       | 510.00    | 2,210.00                    |          |
| 6   | งานไม้แบบ ( ค่าแรงติดตั้ง )    | 35.40     | ตร.ม. | -          | -          | 103.00     | 3,646.20  | 3,646.20                    |          |
| 7   | งานลงลูกรังไหล่ทาง             | 18.00     | ลบ.ม. | 280.00     | 5,040.00   | 80.00      | 1,440.00  | 6,480.00                    |          |
|     |                                |           |       |            |            |            |           |                             |          |
|     | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b> |           |       |            | 165,374.48 |            | 33,173.80 | 198,548.28                  |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางจันทร์เพ็ญ รัชสุจริต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายปองรักษ์ รัชชากลาง)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....

(นางวรรณภา จงกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบุญขึ้น - หน้าบ้านนายบุญทัน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 472.00 ตร.ม.

ลงอุ้งไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

(ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับ | รายการ                              | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1     | ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) | 198,548.28                    | 1.3365   | 265,359.77              |          |
|       | เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%      |                               |          |                         |          |
|       | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%                |                               |          |                         |          |
|       | - เงินหักประกันผลงาน 0%             |                               |          |                         |          |
|       | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%       |                               |          |                         |          |
|       | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย            |                               |          | 3,000.00                |          |
|       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น      |                               |          | 268,359.77              |          |


คิดเป็นเงินประมาณ

268,000.00 บาท

(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....



(นางจันทร์พิชญ์ รัชฎ์สุจริต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ลงชื่อ.....



(นายปลงรัช รัชฎากอง)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....



(นางจรรณภา จงกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการ



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง ( ก่อสร้างถนนลูกรัง )

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามแยกไปโคกสูง - สามแยกถนนายเรียง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 900.00 ม. หมาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1     | ประเภทงานทาง                   | 199,800.00                    | 1.3365   | 267,032.70              |          |
|       | เผื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% |                               |          |                         |          |
|       | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%           |                               |          |                         |          |
|       | - เงินหักประกันผลงาน 0%        |                               |          |                         |          |
|       | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%  |                               |          |                         |          |
|       | ป้ายโครงการ 1 ป้าย             |                               |          | 3,000.00                |          |
|       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                               |          | 270,032.70              |          |

ปรับราคาเป็นเงินประมาณ 270,000.00 บาท

(ตัวอักษร) (- สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....


(นายปราชญา เหมหาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายปองรักษ์ รักษากลาง)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....

(นางแววดาว ดีสวน)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสม ยางนอก – สาย  
หน้าบ้านนายโน ชาวงค์ บ้านคอนกลาง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 410.00 ตร.ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด) พร้อม  
ป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 222,000.-บาท(สองแสนสองหมื่นสองพันบาท  
ถ้วน)

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสุเมธ – สามแยกบ้าน  
นายรินทร์ บ้านโจด หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
คสล. ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด) พร้อมป้าย  
มาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 306,000.-บาท(สามแสนหกพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายวิไล – ตู้โทรศัพท์  
สาธารณะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
คสล. ไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพ  
พื้นที่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคา  
กลาง 277,000.-บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบุญชั้น – หน้าบ้าน  
นายบุญทัน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
คสล. ไม่น้อยกว่า 472.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ข้างทางละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพ  
พื้นที่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด) พร้อมป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ  
จำนวน 1 ป้ายราคากลาง 268,000.-บาท(สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสามแยกไปโคกสูง – สามแยกนายนายเชิง บ้านเก่าคือ  
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400.00  
ตร.ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ  
จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 270,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

/รวม....



รวมราคากลาง 1,343,000.-บาท ( หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รวม 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,343,000.-บาท ( หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาข้างดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดคอหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
- มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาข้างเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จในสัญญาเดียวกัน ดังนี้

โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 111,000.- บาท

โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 153,000.- บาท

โครงการที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 138,500.- บาท

โครงการที่ 4 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 134,000.- บาท

โครงการที่ 5 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 135,000.- บาท

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาข้างครั้งนี้

5. โฉนดภูมิวัดค่างานจ้าง โครงการตั้งแต่ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน )ขึ้นไป กำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

5.1 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

5.2 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา(ผู้เสนอราคา) กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.3 คู่สัญญา ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

**กำหนดคุณสมบัติก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม** ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558  
ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานที่ก่อสร้าง หากผู้ใดไม่ไปดู  
สถานที่ก่อสร้าง จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้รับทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ คือแล้ว  
หากมีอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดจากการทำงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง  
มะนาว มิได้

**กำหนดยื่นของสอบราคา** ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558 ระหว่าง  
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัด  
นครราชสีมา

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ระหว่าง เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
การซื้อ/จ้าง อำเภอคง ชั้น 2 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

**กำหนดเปิดของสอบราคา** ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอคง ชั้น 2 โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทำบัญชี  
รายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองเสนอราคาด้วย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ .....500.-..... บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558  
ในเวลา 08.30น. - 16.30น. โทร. 044-756547 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจดูรายละเอียดได้ที่  
[www.nongmanow.go.th](http://www.nongmanow.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2558

(ลงชื่อ)

(นายอัครพงษ์ นพคุณสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว