




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (คุ้มหนองภาค) บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ ๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (คุ้มหนองภาค) บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ ๙
ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายปราชญา เหมหาชาติ ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองมะนาว
 - ๖.๒ นายสมบัติ ละภักดี ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
 - ๖.๓ นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายปราชญา เหมหาชาติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมบัติ ละภักดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานชลประทาน (จุดลอกสระน้ำ)

โครงการก่อสร้าง จุดลอกสระน้ำสาธารณะคุ้มหนองภาค

ปริมาณงาน พื้นที่ดินจุดไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร จุดลอกลึกเฉลี่ย 1.50 ม.

Slope 1:2 หรือมีปริมาตรดินจุดไม่น้อยกว่า 7,350 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หนองมะนาว กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	243,799.50	1.3266	323,424.42	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			323,424.42	

ปรับราคาเป็นเงินประมาณ 320,000.00 บาท



(ตัวอักษร) (- สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปราจญา เหมหาชาติ)

ปลัด อบต.หนองมะนาว

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ละภักดี)

หัวหน้าส่วนโยธา

(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายสงบ
ชาวงศ์ - บ้านนายหงส์ จงทองกลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายสงบ
ชาวงศ์ - บ้านนายหงส์ จงทองกลาง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๗๙,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปราชญา เหมหาชาติ ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองมะนาว

๖.๒ นายสมบัติ ละภักดี ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

๖.๓ นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายปราชญา เหมหาชาติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสมบัติ ละภักดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสงบ ชาววงศ์ - บ้านนายหงษ์ จงทองกลาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 235.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 940.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านคองกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	359,093.05	1.3365	479,927.86	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			479,927.86	

คิดเป็นเงินประมาณ

479,000.00 บาท

(ตัวอักษร) (- สีแสดเงินหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ.....



(นายปราชญา เหมหาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ลงชื่อ.....



(นายสมบัติ ละภักดี)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....



(นางจายพันธ์ หันธุ์สวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสงบ ชาวค์ - บ้านนายหงษ์ จงทองกลาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 235.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 940.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	940.00	ตร.ม.	-	-	1.36	1,278.40	1,278.40	
2	ทรายหยาบรองพื้น	47.00	ลบ.ม.	406.00	19,082.00	5.00	235.00	19,317.00	
3	งานคอนกรีต	141.00	ลบ.ม.	-	-	305.00	43,005.00	43,005.00	
	- ปูนซีเมนต์โปรตแลนค์	47,376.00	กก.	2.39	113,228.64	-	-	113,228.64	
	- ทรายหยาบ	76.14	ลบ.ม.	406.00	30,912.84	-	-	30,912.84	
	- หินย่อย	141.00	ลบ.ม.	615.00	86,715.00	-	-	86,715.00	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	940.00	ตร.ม.	32.00	30,080.00	5.00	4,700.00	34,780.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	289.44	กก.	16.38	4,741.03	2.68	775.70	5,516.73	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.	227.46	กก.	16.20	3,684.85	2.68	609.59	4,294.44	
5	งานรอยต่อ				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม ทน 2 ซม.	2.00	แผ่น	35.00	70.00	-	-	70.00	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	169.00	ลิตร	20.00	3,380.00	5.00	845.00	4,225.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	60.00	ตร.ม.	-	-	105.00	6,300.00	6,300.00	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	270.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				301,344.36		57,748.69	359,093.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปราชญา เหม นาคชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ละภักดี)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....

(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสว่าง - บ้านนายทองใบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสว่าง - บ้านนายทองใบ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายปราชญา เหมหาชาติ ตำแหน่ง ปลัด อบต.


๖.๒ นายสมบัติ ละภักดี ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

๖.๓ นางฉายพันธ์ พันสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายปราชญา เหมหาชาติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมบัติ ละภักดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางฉายพันธ์ พันสวัสดิ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสว่าง - บ้านนายทองใบ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	337,714.62	1.3365	451,355.59	
	เงินใจ - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			451,355.59	

คิดเป็นเงินประมาณ 450,000.00 บาท

(ตัวอักษร) (- สีสน้ำหมึกถาวร -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปราชญา เหม ชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ละภักดี)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....

(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายการประเมินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสว่าง - บ้านนายทองใบ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	900.00	ตร.ม.	-	-	1.36	1,224.00	1,224.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	406.00	18,270.00	63.00	2,835.00	21,105.00	
3	งานคอนกรีต	135.00	ลบ.ม.	-	-	305.00	41,175.00	41,175.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	43,875.00	กก.	2.39	104,861.25	-	-	104,861.25	
	- ทรายหยาบ	73.00	ลบ.ม.	406.00	29,638.00	-	-	29,638.00	
	- หินย่อย	131.00	ลบ.ม.	615.00	80,565.00	-	-	80,565.00	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	900.00	ตร.ม.	32.00	28,800.00	5.00	4,500.00	33,300.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	277.12	กก.	16.38	4,539.23	2.68	742.68	5,281.91	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.	174.23	กก.	16.20	2,822.53	2.68	466.94	3,289.46	
5	งานรอยต่อ				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	2.00	แผ่น	35.00	70.00	-	-	70.00	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	144.00	ลิตร	20.00	2,880.00	5.00	720.00	3,600.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	55.00	ตร.ม.	-	-	105.00	5,775.00	5,775.00	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	29.00	ลบ.ม.	270.00	7,830.00	-	-	7,830.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				280,276.00		57,438.62	337,714.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายปราชญา เหมหาชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายตมบิติ ละภักดี)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....
(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจด หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนายสมชาย - บ้านตลุกน้ำขาว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจด หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนาย - สมชาย - บ้านตลุกน้ำขาว ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายปราชญา เหมหาชาติ ตำแหน่ง ปลัด อบต.


๒. นายสมบัติ ละภักดี ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

๓. นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายปราชญา เหมหาชาติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมบัติ ละภักดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย - สามแยกตลุกน้ำขาว

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านใจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	229,723.65	1.3365	307,025.66	
	เดือนไร - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			307,025.66	

คิดเป็นเงินประมาณ 307,000.00 บาท

(ตัวอักษร) (- สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นขอให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายปราชญา เหม ชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ ละภักดี)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....
(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย - ตามแยกตลุกน้ำขาว

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.


พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านใจดี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะนาว อำเภอลอง จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	600.00	ตร.ม.	-	-	1.36	816.00	816.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	406.00	12,180.00	5.00	150.00	12,330.00	
3	งานคอนกรีต	90.00	ลบ.ม.	-	-	305.00	27,450.00	27,450.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	30,240.00	กก.	2.39	72,273.60	-	-	72,273.60	
	- ทรายหยาบ	48.60	ลบ.ม.	406.00	19,731.60	-	-	19,731.60	
	- หินย่อย	90.00	ลบ.ม.	615.00	55,350.00	-	-	55,350.00	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	600.00	ตร.ม.	32.00	19,200.00	5.00	3,000.00	22,200.00	
	- เหล็กกลม SR-24 \varnothing 15 มม.	184.75	กก.	16.38	3,026.18	2.68	495.13	3,521.30	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 \varnothing 12 มม.	145.19	กก.	16.20	2,352.05	2.68	389.10	2,741.15	
5	งานรอยต่อ				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	1.00	แผ่น	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	108.00	ลิตร	20.00	2,160.00	5.00	540.00	2,700.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	45.00	ตร.ม.	-	-	103.00	4,635.00	4,635.00	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	22.00	ลบ.ม.	270.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				192,248.42		37,475.23	229,723.65	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายปราษฎา เหมหาชาติ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายทณบดี ระวิกติ)
 หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....
 (นางอรพันท์ พันธุ์สวัสดิ์)
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน