




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.-บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมบัติ ละภักดี ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
 - ๖.๒ นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย ตำแหน่ง บุคลากร
 - ๖.๓ นางฉายพันธ์ พันสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ ละภักดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางฉายพันธ์ พันสวัสดิ์)

ใบประมาณราคาก่อสร้างฝายน้ำล้นจุดที่ 1 บ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ 7 ยาว 24 เมตร กว้าง 3 เมตร ทน 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร
ตามแบบ อบต.หนองมะนาวกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่

๑๕ ธันวาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ราคามันัน 22.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานดินชุดดินถม								
	- งานปรับดินถมค้ำแน่น	400.00	ลบ.ม.	30.00	12,000.00	35.85	14,340.00	14,370.00	
	- ค่าเช่าเครื่องสูบน้ำ	-	ข.ม.	-	-	-	-	-	
2	หมวดงานคอนกรีต								
	ทรายหยาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	406.00	4,872.00	-	-	4,872.00	
	คอนกรีต (240 ksc.)	97.50	ลบ.ม.	-	-	346.00	33,735.00	33,735.00	
	- ซีเมนต์	32,760.00	กก	2.39	78,296.40	-	-	78,296.40	
	- ทราย	52.65	ลบ.ม.	406.00	21,375.90	-	-	21,375.90	
	- หิน	100.43	ลบ.ม.	615.00	61,761.38	-	-	61,761.38	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB 9 มม.	2,167.06	ก.ก.	16.20	35,106.37	2.80	6,067.77	41,174.14	
	เหล็ก DB 12 มม.	2,331.20	ก.ก.	15.67	36,529.90	2.80	6,527.36	43,057.26	
4	ราคาไม้แบบ+ค้ำยัน	130.00	ตร.ม	400.00	52,000.00	150.00	19,500.00	71,500.00	
	ตะปูตีไม้แบบ	35.00	ก.ก.	56.07	1,962.45	-	-	1,962.45	
	ลวด	80.00	ก.ก.	32.71	2,616.80	-	-	2,616.80	
5	ท่อ pvc 4 นิ้ว	-	ท่อน	556.00	-	-	-	-	
	วาล์ว pvc 4 นิ้ว	-	ตัว	1,000.00	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				306,521.20		80,170.13	374,721.33	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายสมชัย อภักดิ์)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....
(นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย)
บุคลากร

ลงชื่อ.....
(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ใบประมาณราคาก่อสร้างฝายน้ำล้นจุดที่ 1 บ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ 7 ยาว 24 เมตร กว้าง 3 เมตร ทน 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร

ตามแบบ อบต.หนองมะนาวกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	374,721.33	1.2509	468,738.91	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				471,738.91	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			470,000.00	
ตัวอักษร (สีสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ละภักดี)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....

(นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย)

บุคลากร

ลงชื่อ.....

(นางฉัตรพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน