ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นจุดที่ 2 บ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ 7 ยาว 21 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร

ตามแบบ อบต.หนองมะนาวกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานดินขุดดินถม								
	- งานปรับดินถมบดทับแน่น	380.00	ลบ.ม.	30.00	11,400.00	35.85	13,623.00	13,653.00	
	-ค่าเช่าเครื่องสูบน้ำ	-	ช.ม.	-	-		-	-	
2	หมวดงานคอนกรีต								
	ทรายหยาบรองพื้น	10.50	ลบ.ม.	406.00	4,263.00		-	4,263.00	
	คอนกรีต (240 ksc.)	85.55	ลบ.ม.	-	-	346.00	29,600.30	29,600.30	
	- ซีเมนต์	28,744.80	กก	2.39	68,700.07		-	68,700.07	
	- ทราย	46.20	ลบ.ม.	406.00	18,755.98		-	18,755.98	
	- หิน	88.12	ลบ.ม.	615.00	54,191.65		-	54,191.65	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB 9 มม.	2,067.06	ก.ก.	16.20	33,486.37	2.80	5,787.77	39,274.14	
	เหล็ก DB 12 มม.	2,231.20	ก.ก.	15.67	34,962.90	2.80	6,247.36	41,210.26	
4	ราคาไม้แบบ+ค้ำยัน	130.00	ตร.ม	400.00	52,000.00	150.00	19,500.00	71,500.00	
	ตะปูตีไม้แบบ	30.00	ก.ก.	56.07	1,682.10		-	1,682.10	
	ลวด	80.00	ก.ก.	32.71	2,616.80		-	2,616.80	
5	ท่อ pvc 4 นิ้ว	-	ท่อน	556.00	-		-	-	
	วาล์ว pvc 4 นิ้ว	-	ตัว	1,000.00	-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				282,058.88		74,758.43	**345,447.31**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ ละภักดี)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....
(นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย)
บุคลากร

ลงชื่อ.....
(นางฉายพันธ์ พันธ์สวัสดิ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน