

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ก่อสร้าง ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากประปาหมู่บ้าน - หน้าบ้านนายดี

งาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 122.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 610.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านใหม่เจริญศรี หมู่ที่ 13 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทาง	610.00	ตร.ม.	-	-	1.39	847.90	847.90	
2	ทรายหยาบรองพื้น	30.50	ลบ.ม.	400.00	12,200.00	63.00	1,921.50	14,121.50	
3	งานคอนกรีต	91.50	ลบ.ม.	-	-	305.00	27,907.50	27,907.50	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	29,737.50	กก.	2.30	68,396.25	-	-	68,396.25	
	- ทรายหยาบ	48.50	ลบ.ม.	400.00	19,400.00	-	-	19,400.00	
	- หินย่อย	88.76	ลบ.ม.	600.00	53,256.00	-	-	53,256.00	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	610.00	ตร.ม.	32.00	19,520.00	5.00	3,050.00	22,570.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	187.83	กก.	22.47	4,220.54	2.68	503.38	4,723.92	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.	118.09	กก.	21.88	2,583.81	2.68	316.48	2,900.29	
5	งานรอยต่อ				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	3.00	แผ่น	35.00	105.00	-	-	105.00	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	97.60	ลิตร	20.00	1,952.00	5.00	488.00	2,440.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	36.60	ตร.ม.	-	-	103.00	3,769.80	3,769.80	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	24.40	ลบ.ม.	270.00	6,588.00	1.00	24.40	6,612.40	
8	งานวางท่อ คสล. Ø 0.30 ม .2 จุดละ 6 ท่อน	12.00	ท่อน	289.72	3,476.64	100.00	1,200.00	4,676.64	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				191,698.24		40,028.97	231,727.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ).....



(นายสมบัติ ละภักดี)

นักบริหารงานช่าง


(ลงชื่อ).....



(นายอานนท์ อินทมาต)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....



(นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย)

บุคลากร