

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

รก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดอัมพวันถาวร - สามแยกบ้านนางหนูจันทร์

ประมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 151.00 ม. หน้า 0.15 ม. เทหุข้าง 3 ตร.ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 758.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	758.00	ตร.ม.	-	-	1.59	1,205.22	1,205.22	
2	ทรายหยาบรองพื้น	37.90	ลบ.ม.	406.54	15,407.87	5.00	189.50	15,597.37	
3	งานคอนกรีต	113.70	ลบ.ม.	-	-	300.00	34,110.00	34,110.00	
	- ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	38,203.20	กก.	2.54	97,036.13	-	-	97,036.13	
	- ทรายหยาบ	61.40	ลบ.ม.	406.54	24,960.74	-	-	24,960.74	
	- หินย่อย	117.11	ลบ.ม.	532.78	62,394.40	-	-	62,394.40	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	758.00	ตร.ม.	32.00	24,256.00	5.00	3,790.00	28,046.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	232.48	กก.	15.14	3,519.67	2.68	623.03	4,142.71	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.	146.16	กก.	15.04	2,198.19	2.68	391.70	2,589.88	
5	งานรอยต่อ				-		-	-	
	- แผ่นโฟลัม หน้า 2 ซม.	2.00	แผ่น	35.00	70.00	-	-	70.00	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	120.80	ลิตร	20.00	2,416.00	5.00	604.00	3,020.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	45.30	ตร.ม.	-	-	105.00	4,756.50	4,756.50	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	22.65	ลบ.ม.	250.00	5,662.50	-	-	5,662.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				237,921.49		45,669.95	283,591.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นขอให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ).....



(นางจันทร์เพ็ญ รัชชสุจริต)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....



(นายสมบัติ ละกะกิติ)

นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ).....



(นางสาวรัตนา ราชจันทร์)

เจ้าพนักงานการเกษตร