

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางชุติมา - นายเลื่อน ขอทุ่งกลาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม.


พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะนาว อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๗ มีนาคม พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	540.00	ตร.ม.	-	-	1.59	858.60	858.60	
2	ทรายหยาบรองพื้น	27.00	ลบ.ม.	406.54	10,976.58	5.00	135.00	11,111.58	
3	งานคอนกรีต	81.00	ลบ.ม.	-	-	300.00	24,300.00	24,300.00	
	- ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	27,216.00	กก.	2.54	69,128.64	-	-	69,128.64	
	- ทรายหยาบ	43.74	ลบ.ม.	406.54	17,782.06	-	-	17,782.06	
	- หินย่อย	83.43	ลบ.ม.	532.78	44,449.84	-	-	44,449.84	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	540.00	ตร.ม.	32.00	17,280.00	5.00	2,700.00	19,980.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	166.27	กก.	15.14	2,517.38	2.68	445.61	2,962.99	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.	130.67	กก.	15.04	1,965.26	2.68	350.19	2,315.46	
5	งานรอยต่อ				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	1.00	แผ่น	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	97.20	ลิตร	20.00	1,944.00	5.00	486.00	2,430.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	40.50	ตร.ม.	-	-	105.00	4,252.50	4,252.50	
7	งานลงลูกรังไหลทาง	20.00	ลบ.ม.	250.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				171,078.76		33,527.91	204,606.67	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....


(นายสมบัติ ละภักดี)

นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายอานนท์ อินทมาตฺร)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....

(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน