รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัมฤทธิ์ - สุดหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	480.00	ตร.ม.	-	-	1.59	763.20	763.20	
2	ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	406.54	9,756.96	5.00	120.00	9,876.96	
3	งานคอนกรีต	72.00	ลบ.ม.	-	-	300.00	21,600.00	21,600.00	
	- ปูนซีเมนต์ปรอตแลนด์	24,192.00	กก.	2.54	61,447.68		-	61,447.68	
	- ทรายหยาย	38.88	ลบ.ม.	406.54	15,806.28		-	15,806.28	
	- หินย่อย	74.16	ลบ.ม.	532.78	39,510.96		-	39,510.96	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	480.00	ตร.ม.	32.00	15,360.00	5.00	2,400.00	17,760.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	147.80	กก.	15.14	2,237.67	2.68	396.10	2,633.77	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.	116.15	กก.	15.04	1,746.90	2.68	311.28	2,058.19	
5	งานรอยต่อ				-		-	-	
	- แผ่นโฟร์ม หนา 2 ซม.	1.00	แผ่น	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	86.40	ลิตร	20.00	1,728.00	5.00	432.00	2,160.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	36.00	ตร.ม.	-	-	105.00	3,780.00	3,780.00	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	18.00	ลบ.ม.	250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				152,129.45		29,802.58	**181,932.04**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายสมบัติ ละภักดี)
นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสายพิน สีคร้าม)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....
(นางวรรณภา จงกลาง)
เจ้าพนักงานธุรการ