

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายรังสรรค์ - หน้าบ้านนางอาน ชินนอก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	400.00	ตร.ม.	-	-	1.39	556.00	556.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	400.00	8,000.00	63.00	1,260.00	9,260.00	
3	งานคอนกรีต	60.00	ลบ.ม.	-	-	305.00	18,300.00	18,300.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	19,500.00	กก.	2.30	44,850.00	-	-	44,850.00	
	- ทรายหยาบ	31.80	ลบ.ม.	400.00	12,720.00	-	-	12,720.00	
	- หินย่อย	58.20	ลบ.ม.	600.00	34,920.00	-	-	34,920.00	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	400.00	ตร.ม.	32.00	12,800.00	5.00	2,000.00	14,800.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	123.17	กก.	17.15	2,112.37	2.68	330.10	2,442.46	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.	96.79	กก.	17.36	1,680.27	2.68	259.40	1,939.67	
5	งานรอยต่อ				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม หน้า 2 ซม.	2.00	แผ่น	35.00	70.00	-	-	70.00	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	72.00	ลิตร	20.00	1,440.00	5.00	360.00	1,800.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	30.00	ตร.ม.	-	-	103.00	3,090.00	3,090.00	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	20.00	ลบ.ม.	270.00	5,400.00	1.00	20.00	5,420.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				123,992.64		26,175.49	150,168.13	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ ละภักดี)

นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางฉายพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนา ราชจันทร์)

เจ้าพนักงานการเกษตร